

# Échelles et escabeaux

## Escabeaux

- 2 pi à 16 pi
- Électricien = fibre de verre
- Travaux chantier = grade 1
- Escabeau spécial avec marche sur les 2 coté pour les escaliers

## Échelles

- 16 pi à 36 pi
- Électricien = fibre de verre
- Travaux de chantier = grade 1
- Depasse le sommet de 900 mm min
- Dégagement de 1/4 a 1/3 du mur
- Attacher le haut et fixer le bas

## Utilisation

- Inspection des composantes
  - marche
  - patin
  - mécanisme de retenu
  - pas de modification
- Verrouiller les mécanismes
- 3 points d'appui
- Sol ferme
- Périmètre de sécurité